宁波、强蛟海螺2026-2027半年度干混砂浆外加剂采购二次竞价文件

（资质审查文件）

招 标 人：宁海强蛟海螺水泥有限公司

宁波海螺水泥有限公司

宁波、强蛟海螺2026-2027半年度干混砂浆外加剂二次竞价资质审查文件

1.竞价承诺书（格式见附件1）

2.法定代表人授权委托书、法定代表人身份证明(格式见附件2)

3.竞价人资格、资信证明文件（附件3）

4.竞价人需要说明的其他内容（格式见附件4）

5.保供服务承诺（格式见附件5）

6.干混砂浆复配添加剂现场适配性测试确认记录（格式见附件6）

附件 1　竞价承诺书格式

致：宁海强蛟海螺水泥有限公司、宁波海螺水泥有限公司

根据贵方 2026-2027 半年度干混砂浆外加剂竞价采购的公示　　，签字代表_____（职务、全名）经正式授权并代表竞价人_____（竞价人名称）提交下述文件。

1.资质审查文件；

2.竞价报价表；

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附价格表中的报价为有效的。

2.如果我方中标，我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

3.我方已详细审查全部招标文件，包括全部参考资料和有关附件，我方放弃提出一切引起含糊不清或误解的权利；

4.我方同意提供按照买方可能要求的与其竞价有关的一切数字或资料。

5.我方同意你方可能作出的全部或部分中标的选择，即使我方有部分项目中标，我方也将不改变在竞价文件中所做的关于价格及优惠条件的承诺。

与本竞价有关的一切正式往来通讯请寄：

竞价人名称（公章）：_____

授权代表姓名：_____

地址：_____

电话：_____

传真：_____

附件 2　法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：宁海强蛟海螺水泥有限公司、宁波海螺水泥有限公司

_____，系中国合法企业，公司法定地址位于_____。

特授权_____代表我公司全权办理针对上述项目的报价、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：_____　　授权人签名：_____

职务：_____　　职务：_____

身份证号码:_____　　身份证号码：_____

单位公章：_____　　授权日期：____年____月____日

法定代表人身份证明

竞价人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____ 年_____ 月_____ 日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____职务：_____

系_____ （竞价人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞价人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

法定代表人、被授权人身份证复印页

附件 3　资格证明文件

附件 4　竞价人需要说明的其他内容

竞价人需要说明的其他内容

附件 5　保供服务承诺

附件 6　干混普通砂浆复配添加剂现场适配性测试确认记录

测试日期：2026 年____月____日

一、干混普通砂浆复配添加剂信息

规格型号	生产厂家（品牌）	生产日期	批号

质量标准：干混普通砂浆添加合同掺入比例复配添加剂后，新拌砂浆不得出现泌水、离析等异常现象，满足 GB/T 25181-2019《预拌砂浆》标准要求的干混砂浆全项技术指标。

二、适配性检测项目及结果

检测项目	标准要求	实测结果	结论
外观	浅色粉末、无色差、无结块		□合格/□不合格
含水率（%）	≤5		□合格/□不合格
新拌砂浆保水率（%）	≥91		□合格/□不合格
新拌砂浆密度（kg/m³）	1800-2000		□合格/□不合格
新拌砂浆稠度损失率（%）	2h≤25%，3h≤30%		□合格/□不合格
合同掺入比例（%）	≤0.05%		□合格/□不合格
新拌砂浆凝结时间（h）	控制在 4-11 小时内		□合格/□不合格

三、适配性结论

经检测，上述普通干混砂浆复配添加剂_____（符合/不符合）要求，_____（满足/不满足）干混砂浆配料需求，_____（推荐使用/不推荐使用）。

强蛟/宁波海螺人员签字：_____

竞价人名称（公章）：_____

竞价人授权代表签字：_____

抗裂抹面砂浆复配添加剂现场适配性测试确认记录

测试日期：2026 年____月____日

一、抗裂抹面砂浆复配添加剂信息

规格型号	生产厂家（品牌）	生产日期	批号

质量标准：抗裂抹面砂浆添加合同掺入比例复配添加剂后，新拌砂浆不得出现泌水、离析等异常现象，且满足 JG/T158-2013《胶粉聚苯颗粒外墙保温系统材料》-抗裂砂浆相关标准。

二、适配性检测项目及结果

检测项目	标准要求	实测结果	结论
外观	浅色粉末、无色差、无结块		□合格/□不合格
新拌砂浆保水率（%）	≥99		□合格/□不合格
新拌砂浆 28 天拉伸粘结强度（Mpa）	≥0.7		□合格/□不合格
可操作时间（h）	≥1.5		□合格/□不合格
压折比	≤3.0		□合格/□不合格
合同掺入比例（%）	≤2%		□合格/□不合格

三、适配性结论

经检测，上述抗裂抹面砂浆复配添加剂_____（符合/不符合）要求，_____（满足/不满足）干混砂浆配料需求，_____（推荐使用/不推荐使用）。

强蛟/宁波海螺人员签字：_____

竞价人名称（公章）：_____

竞价人授权代表签字：_____

聚合物水泥防水砂浆复配添加剂现场适配性测试确认记录

测试日期：2026 年____月____日

一、聚合物水泥防水砂浆复配添加剂信息

规格型号	生产厂家（品牌）	生产日期	批号

质量标准：聚合物水泥防水砂浆添加合同掺入比例复配添加剂后，新拌砂浆不得出现泌水、离析等异常现象，满足 GC/T984-2011《聚合物水泥防水砂浆》标准要求的干混砂浆全项技术指标。

二、适配性检测项目及结果

检测项目	标准要求	实测结果	结论
外观	浅色粉末、无色差、无结块		□合格/□不合格
新拌砂浆抗渗压力（Mpa）	7d≥0.8；28d≥1.5		□合格/□不合格
新拌砂浆抗压强度（Mpa）	≥18		□合格/□不合格
新拌砂浆抗折强度（Mpa）	≥6.0		□合格/□不合格
新拌砂浆粘结强度（Mpa）	7d≥0.8；28d≥1.0		□合格/□不合格
新拌砂浆吸水率（%）	≤6.0		□合格/□不合格
合同掺入比例（%）	≤2.5%		□合格/□不合格

三、适配性结论

经检测，上述聚合物水泥防水砂浆复配添加剂_____（符合/不符合）要求，_____（满足/不满足）干混砂浆配料需求，_____（推荐使用/不推荐使用）。

强蛟/宁波海螺人员签字：_____

竞价人名称（公章）：_____

竞价人授权代表签字：_____

干混普通防水砂浆复配添加剂现场适配性测试确认记录

测试日期：2026 年____月____日

一、干混普通防水砂浆复配添加剂复配添加剂信息

规格型号	生产厂家（品牌）	生产日期	批号

质量标准：干混普通防水砂浆添加合同掺入比例复配添加剂后，新拌砂浆不得出现泌水、离析等异常现象，满足 GB/T 25181-2019《预拌砂浆》标准要求的干混普通防水砂浆全项技术指标。

二、适配性检测项目及结果

检测项目	标准要求	实测结果	结论
外观	浅色粉末、无色差、无结块		□合格/□不合格
新拌砂浆保水率（%）	≥91		□合格/□不合格
新拌砂浆稠度损失率（%）	2h≤25%，3h≤30%		□合格/□不合格
新拌砂浆密度（kg/m³）	1800-2000		□合格/□不合格
新拌砂浆 28 天抗渗压力（Mpa）	P6≥0.6，P8≥0.8		□合格/□不合格
合同掺入比例（%）	M15/P6≤0.3%，M20/P8≤0.4%		□合格/□不合格
新拌砂浆凝结时间（h）	控制在 4-11 小时内		□合格/□不合格

三、适配性结论

经检测，上述干混普通防水砂浆复配添加剂_____（符合/不符合）要求，_____（满足/不满足）干混砂浆配料需求，_____（推荐使用/不推荐使用）。

强蛟海螺人员签字：_____

竞价人名称（公章）：_____

竞价人授权代表签字：_____